CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.			**PISCINA PUBLICA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PERITIBA**					**-**	**6.641.677,76**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**27.057,57**	
1.1.0.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	416,72	BDI 1	521,48	3.379,19	RA
1.1.0.0.2.	Composição	AMAUC 01	TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 6MM	M2	464,10	40,77	BDI 1	51,02	23.678,38	RA
1.2.			**LOCAÇÃO**					**-**	**8.995,49**	
1.2.0.0.1.	Composição	AMAUC 16	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M	M	150,10	47,89	BDI 1	59,93	8.995,49	RA
1.3.			**ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO**					**-**	**2.264.320,41**	
1.3.1.			**PROJETO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA ESTRUTURAS PRÉ - FABRICADAS**					**-**	**2.124.628,76**	
1.3.1.0.1.	Cotação	60	PROJETO, DETALHAMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA PARA: PILARES PRÉ-FABRICADOS EM CONCRETO ARMADO, VIGAS PRÉ-FABRICADAS EM CONCRETO ARMADO/PROTENDIDO, LAJES PRÉ-FABRICADAS EM CONCRETO PROTENDIDO, PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS EM CONCRETO ARMADO, ESCADAS PRÉ-FABRICADAS EM CONCRETO ARMADO, FUNDAÇÃO MOLDADA IN LOCO DE TODA A EDIFICAÇÃO.	UN	1,00	1.820.590,20	BDI 2	2.124.628,76	2.124.628,76	RA
1.3.2.			**CAPA EM CONCRETO DA LAJE PRÉ MOLDADA**					**-**	**132.586,69**	
1.3.2.0.1.	Composição	AMAUC 36	CAPEAMENTO DE LAJES ALVEOLARES, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, ARMADO COM TELA CA-60 Q-196.	M2	763,15	69,87	BDI 1	87,44	66.729,84	RA
1.3.2.0.2.	Composição	AMAUC 92	CAPEAMENTO DE LAJES ALVEOLARES, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO COM TELA CA-60 Q-196.	M2	501,27	104,99	BDI 1	131,38	65.856,85	RA
1.3.3.			**FORNECIMENTO DE CONCRETO 25 MPA COM BRITA 0 PARA ENGASTAMENTO DE PILARES**					**-**	**2.636,89**	
1.3.3.0.1.	SINAPI-I	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	3,60	585,32	BDI 1	732,47	2.636,89	RA
1.3.4.			**FORNECIMENTO DE CONCRETO 25 MPA COM BRITA 0 PARA CHAVETAMENTO DAS LAJES**					**-**	**4.468,07**	
1.3.4.0.1.	SINAPI-I	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	6,10	585,32	BDI 1	732,47	4.468,07	RA
1.4.			**IMPERMEABILIZAÇÕES CORTINAS DE CONCRETO**					**-**	**14.334,39**	
1.4.1.			**IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM DAS CORTINAS DE CONCRETO (FACE SOLO)**					**-**	**8.457,13**	
1.4.1.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	97,03	47,45	BDI 1	59,38	5.761,64	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.4.1.0.2.	SINAPI	102715	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	97,03	22,20	BDI 1	27,78	2.695,49	RA
1.4.2.			**IMPERMEABILIZAÇÃO DE CORTINA (FACE INTERNA)**					**-**	**5.877,26**	
1.4.2.0.1.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	156,56	30,00	BDI 1	37,54	5.877,26	RA
1.5.			**DRENAGEM**					**-**	**15.696,92**	
1.5.0.0.1.	SINAPI	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	113,06	61,46	BDI 1	76,91	8.695,44	RA
1.5.0.0.2.	Composição	AMAUC 76	CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA RETANGULAR (MEDIDAS EXTERNAS 90X105) COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	2,00	850,20	BDI 1	1.063,94	2.127,88	RA
1.5.0.0.3.	Composição	AMAUC 77	EXECUÇÃO DE BUEIRO, COM TUBO DE CONCRETO PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS , DIÂMETRO 400 MM, INCLUSO MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, LASTRO DE BRITA, FORNECIMENTO DO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M	32,00	121,70	BDI 1	152,30	4.873,60	RA
1.6.			**PISCINA EM CONCRETO ARMADO**					**-**	**192.049,58**	
1.6.1.			**ESTRUTURA**					**-**	**192.049,58**	
1.6.1.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	327,66	3,28	BDI 1	4,10	1.343,41	RA
1.6.1.0.2.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	327,66	19,60	BDI 1	24,53	8.037,50	RA
1.6.1.0.3.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	M2	269,21	44,42	BDI 1	55,59	14.965,38	RA
1.6.1.0.4.	SINAPI	100342	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	3.307,30	15,79	BDI 1	19,76	65.352,25	RA
1.6.1.0.5.	SINAPI	100343	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	1.491,90	13,73	BDI 1	17,18	25.630,84	RA
1.6.1.0.6.	SINAPI	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	19,40	11,13	BDI 1	13,93	270,24	RA
1.6.1.0.7.	SINAPI	100345	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	323,60	8,55	BDI 1	10,70	3.462,52	RA
1.6.1.0.8.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	495,50	12,40	BDI 1	15,52	7.690,16	RA
1.6.1.0.9.	SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024	M3	74,92	696,47	BDI 1	871,56	65.297,28	RA
1.7.			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PISCINA**					**-**	**152.666,36**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.7.0.0.1.	Cotação	59	INTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA PISCINA CONTEMPLANDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONSIDERANDO: 14 SKIMMERS, 4 RALOS DE FUNDO, 4 DISPOSITIVOS DE ASPIRAÇÃO, 16 DISPOSITIVOS DE RETORNO, 7 PONTOS DE SUCÇÃO BOMBAS DE CALOR, 7 RETORNOS BOMBA DE CALOR, 2250 KGS DE AREIA PARA FILTROS, TUBOS E CONEXÕES PARA TODA A INSTALAÇÃO DA PISCINA, DOIS FILTROS 115 OP, DUAS MOTOBOMBAS 5,0CV, DOIS PRÉ FILTROS, 1 FILTRO 75 OP, 3 MOTOBOMBAS PARA TROCADORES DE CALOR 2CV, 1 MOTO BOMBA 2CV PARA ASPIRAÇÃO (NÃO CONSIDERADO TROCADORES DE CALOR - SERÃO FORNECIDOS PELA PREFEITURA DE PERITIBA) (CONSIDERADO MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS TROCADORES DE CALOR FORNECIDOS PELA PREFEITURA DE PERITIBA) (NO VALOR INCLUSO MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO EM TELA ARMADA - TELA ARMADA E MATERIAIS PARA ESSE SERVIÇO FORNECIDOS PELA PREFEITURA DE PERITIBA)	UN	1,00	130.819,50	BDI 2	152.666,36	152.666,36	RA
1.8.			**REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO PISCINA**					**-**	**27.606,23**	
1.8.1.			**REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE INTERNA**					**-**	**27.606,23**	
1.8.1.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	127,50	4,54	BDI 1	5,68	724,20	RA
1.8.1.0.2.	Composição	AMAUC 80	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M2	127,50	39,80	BDI 1	49,81	6.350,78	RA
1.8.1.0.3.	Composição	AMAUC 81	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	M2	312,50	52,50	BDI 1	65,70	20.531,25	RA
1.9.			**INFRA-ESTRUTURA - LAJE SUBSOLO**					**-**	**39.938,64**	
1.9.0.0.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	18,96	211,89	BDI 1	265,16	5.027,43	RA
1.9.0.0.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	379,14	73,58	BDI 1	92,08	34.911,21	RA
1.10.			**ALVENARIA E DIVISÓRIAS**					**-**	**297.821,96**	
1.10.1.			**ALVENARIA CASA DE MÁQUINAS E MUROS LATERAIS**					**-**	**27.375,00**	
1.10.1.0.1.	SINAPI	103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	181,58	120,47	BDI 1	150,76	27.375,00	RA
1.10.2.			**ALVENARIAS E DIVISÓRIAS EDIFICAÇÃO E LIXEIRAS**					**-**	**268.726,87**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.10.2.0.1.	SINAPI	103366	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2.462,72	63,89	BDI 1	79,95	196.894,46	RA
1.10.2.0.2.	SINAPI	96370	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	8,75	56,51	BDI 1	70,72	618,80	RA
1.10.2.0.3.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	69,74	815,99	BDI 1	1.021,13	71.213,61	RA
1.10.3.			**VIGA SOB ALVENARIA FECHAMENTO ESCADAS FACHADA**					**-**	**1.720,09**	
1.10.3.0.1.	Composição	AMAUC 14	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO TÉRREA, FCK 25 MPA - CONTEMPLA MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FORMA, DESFORMA, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM. TAXA DE AÇO MÉDIA DE 65KG/M³	M3	0,74	1.857,48	BDI 1	2.324,45	1.720,09	RA
1.11.			**PINGADEIRA**					**-**	**5.240,70**	
1.11.0.0.1.	Composição	AMAUC 83	PINGADEIRA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, LARGURA DE 21 CM, ESPESSURA DE 5 CM, COM FRISO	M	119,76	34,97	BDI 1	43,76	5.240,70	RA
1.12.			**ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA**					**-**	**678.697,66**	
1.12.0.0.1.	Composição	2634	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Baseado cód. 100778 - SINAPI	KG	13.175,26	26,81	BDI 2	31,29	412.253,89	RA
1.12.0.0.2.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.031,00	188,36	BDI 2	219,82	226.634,42	RA
1.12.0.0.3.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	109,91	143,81	BDI 2	167,83	18.446,20	RA
1.12.0.0.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	281,03	44,33	BDI 2	51,73	14.537,68	RA
1.12.0.0.5.	Composição	784	CUMEEIRA GALVANIZADA CORTE 60cm ABAS IGUAIS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	51,20	114,23	BDI 2	133,31	6.825,47	RA
1.13.			**ESTRUTURA METÁLICA - ARQUIBANCADA SETOR DA PISCINA**					**-**	**133.888,80**	
1.13.0.0.1.	Composição	2635	ESTRUTURA METÁLICA PARA ARQUIBANCADA, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS E SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Baseado cód. 100778 - SINAPI	KG	3.056,22	26,81	BDI 2	31,29	95.629,12	RA
1.13.0.0.2.	Composição	2638	CHAPA XADREZ DE ALUMÍNIO ESP. 2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	94,48	347,00	BDI 2	404,95	38.259,68	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.14.			**ESTRUTURA METÁLICA - ARQUIBANCADA SETOR DO AUDITÓRIO**					**-**	**309.616,76**	
1.14.0.0.1.	Composição	2635	ESTRUTURA METÁLICA PARA ARQUIBANCADA, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS E SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Baseado cód. 100778 - SINAPI	KG	6.718,07	26,81	BDI 2	31,29	210.208,41	RA
1.14.0.0.2.	Composição	2639	PAINEL WALL 23MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	628,57	126,38	BDI 1	158,15	99.408,35	RA
1.15.			**ESTRUTURA METÁLICA - PALCO SETOR DO AUDITÓRIO**					**-**	**86.995,59**	
1.15.0.0.1.	Composição	2636	ESTRUTURA METÁLICA PARA PALCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS E SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Baseado cód. 100778 - SINAPI	KG	2.780,30	26,81	BDI 2	31,29	86.995,59	RA
1.16.			**REVESTIMENTOS**					**-**	**385.634,82**	
1.16.1.			**PAREDES INTERNAS**					**-**	**269.442,83**	
1.16.1.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	3.755,10	4,54	BDI 1	5,68	21.328,97	RA
1.16.1.0.2.	SINAPI	104951	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	3.754,89	32,62	BDI 1	40,82	153.274,61	RA
1.16.1.0.3.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	986,06	76,86	BDI 1	96,18	94.839,25	RA
1.16.2.			**PAREDES EXTERNAS**					**-**	**116.191,99**	
1.16.2.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.377,22	8,21	BDI 1	10,27	14.144,05	RA
1.16.2.0.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.377,14	53,42	BDI 1	66,85	92.061,81	RA
1.16.2.0.3.	Composição	AMAUC 88	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM	M2	40,53	136,86	BDI 1	171,27	6.941,57	RA
1.16.2.0.4.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - PINGADEIRA FLOREIRAS	M	15,20	160,06	BDI 1	200,30	3.044,56	RA
1.17.			**PISOS**					**-**	**344.747,86**	
1.17.1.			**PISOS EDIFICAÇÃO**					**-**	**199.434,53**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.17.1.0.1.	SINAPI	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	1.485,15	49,12	BDI 1	61,47	91.292,17	RA
1.17.1.0.2.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	724,60	50,15	BDI 1	62,76	45.475,90	RA
1.17.1.0.3.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	394,57	9,64	BDI 1	12,06	4.758,51	RA
1.17.1.0.4.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO CIMENTÍCIA 50X50 CM ESPECÍFICO PISCINA APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	M2	215,68	90,74	BDI 1	113,55	24.490,46	RA
1.17.1.0.5.	Cotação	48	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO (08928/ORSE)	M2	255,93	66,89	BDI 1	83,71	21.423,90	RA
1.17.1.0.6.	Composição	AMAUC 84	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS ANTIDERRAPANTES DE DIMENSÕES 50X50CM. AF_02/2023	M	16,12	12,54	BDI 1	15,69	252,92	RA
1.17.1.0.7.	SINAPI	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS - BORDA PISCINA	M2	22,86	410,41	BDI 1	513,59	11.740,67	RA
1.17.2.			**CARPETE AUDITÓRIO**					**-**	**44.099,82**	
1.17.2.0.1.	SINAPI-I	39635	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE 100% SINTÉTICO ANTI CHAMAS	M2	383,31	91,94	BDI 1	115,05	44.099,82	RA
1.17.3.			**DETALHES EM MADEIRA PALCO E AUDITÓRIO**					**-**	**57.883,20**	
1.17.3.0.1.	Cotação	49	PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA ANGELIM VERMELHO APARELHADO 20CMX4CM, SOBRE PEÇAS DE 7CMX15CM E TRAVAMENTO DE 10CMX4CM (09218/ORSE)	M2	124,81	284,60	BDI 1	356,15	44.451,08	RA
1.17.3.0.2.	SINAPI	101746	ACABAMENTO DE PAREDES PALCO E AUDITÓRIO EM ASSOALHO DE MADEIRA FIXO NA ESTRUTURA (MESMO PADRÃO DO PISO)	M2	24,19	217,46	BDI 1	272,13	6.582,82	RA
1.17.3.0.3.	SINAPI	101739	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	192,45	28,44	BDI 1	35,59	6.849,30	RA
1.17.4.			**PISOS EXTERNOS (CALÇADAS FRONTAL E VAGAS PAVIMENTADAS)**					**-**	**40.279,26**	
1.17.4.0.1.	Composição	AMAUC 12	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO ARMADO, COM CONCRETO USINADO C25, ACABAMENTO POLIDO, ARMADO COM TELA DE AÇO SOLDADA Q-196. ESPESSURA 10CM.	M2	51,33	104,16	BDI 1	130,35	6.690,87	RA
1.17.4.0.2.	Composição	AMAUC 85	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS (COR NATURAL)	M2	142,08	127,29	BDI 1	159,29	22.631,92	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.17.4.0.3.	Composição	AMAUC 86	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA EM LADRILHO HIDRÁULICO COM LARGURA TOTAL DE 1,50 METROS (PADRÃO PERITIBA) CONTENDO: MEIO FIO E PINTURA NA COR BRANCA (13 CM)	M	40,50	216,18	BDI 1	270,53	10.956,47	RA
1.17.5.			**LAJES DE PISO E COBERTURA LIXEIRAS**					**-**	**1.004,55**	
1.17.5.0.1.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	3,23	73,58	BDI 1	92,08	297,42	RA
1.17.5.0.2.	SINAPI	92522	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,52	46,64	BDI 1	58,37	263,83	RA
1.17.5.0.3.	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	10,79	11,79	BDI 1	14,75	159,15	RA
1.17.5.0.4.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,33	688,07	BDI 1	861,05	284,15	RA
1.17.6.			**PISO DE CONCRETO SOB PLATAFORMA ELEVATÓRIA E FLOREIRAS**					**-**	**2.046,50**	
1.17.6.0.1.	Composição	AMAUC 12	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO ARMADO, COM CONCRETO USINADO C25, ACABAMENTO POLIDO, ARMADO COM TELA DE AÇO SOLDADA Q-196. ESPESSURA 10CM.	M2	15,70	104,16	BDI 1	130,35	2.046,50	RA
1.18.			**TETO**					**-**	**124.972,12**	
1.18.0.0.1.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	335,35	65,03	BDI 1	81,38	27.290,78	RA
1.18.0.0.2.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	257,26	10,35	BDI 1	12,95	3.331,52	RA
1.18.0.0.3.	Composição	AMAUC 69	FORRO EM FIBRA MINERAL (PLACAS DE 625X625 MM), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	866,31	87,03	BDI 1	108,91	94.349,82	RA
1.19.			**ESQUADRIAS**					**-**	**398.512,00**	
1.19.1.			**IMPERMEABILIZAÇÃO**					**-**	**2.031,11**	
1.19.1.0.1.	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	38,05	42,66	BDI 1	53,38	2.031,11	RA
1.19.2.			**PORTAS**					**-**	**161.283,54**	
1.19.2.0.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	43,88	884,25	BDI 1	1.106,55	48.555,41	RA
1.19.2.0.2.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	11,76	1.181,52	BDI 1	1.478,55	17.387,75	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.19.2.0.3.	SINAPI	100675	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	19,00	796,83	BDI 1	997,15	18.945,85	RA
1.19.2.0.4.	SINAPI-I	4998	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM - DUAS FOLHAS	M2	12,60	750,28	BDI 1	938,90	11.830,14	RA
1.19.2.0.5.	SINAPI	100702	PORTA DE GIRO / CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS OU MAIS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR	M2	67,04	690,93	BDI 1	864,63	57.964,80	RA
1.19.2.0.6.	SINAPI	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	720,71	BDI 1	901,90	901,90	RA
1.19.2.0.7.	Composição	AMAUC 54	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 100X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	878,10	BDI 1	1.098,85	3.296,55	RA
1.19.2.0.8.	Composição	AMAUC 87	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 110X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	959,38	BDI 1	1.200,57	2.401,14	RA
1.19.3.			**FECHADURAS E BARRAS PARA PORTAS**					**-**	**15.052,62**	
1.19.3.0.1.	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	38,00	177,65	BDI 1	222,31	8.447,78	RA
1.19.3.0.2.	SINAPI-I	3099	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	CJ	26,00	126,23	BDI 1	157,96	4.106,96	RA
1.19.3.0.3.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	285,15	BDI 1	356,84	2.497,88	RA
1.19.4.			**JANELAS**					**-**	**98.141,60**	
1.19.4.0.1.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	44,80	344,80	BDI 1	431,48	19.330,30	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.19.4.0.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	107,20	587,49	BDI 1	735,18	78.811,30	RA
1.19.5.			**PAINEIS DE VIDRO FIXO FACHADAS PISCINA**					**-**	**79.920,39**	
1.19.5.0.1.	SINAPI	100674	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PARA VIDRO, BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, ACABAMENTO ALUMÍNIO BRANCO - PAINEIS DE VIDRO FACHADA ONDE SERÃO FIXADAS AS JANELAS	M2	94,78	673,82	BDI 1	843,22	79.920,39	RA
1.19.6.			**SOLEIRAS E PEITORIS**					**-**	**18.933,63**	
1.19.6.0.1.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	40,20	105,62	BDI 1	132,17	5.313,23	RA
1.19.6.0.2.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	68,00	160,06	BDI 1	200,30	13.620,40	RA
1.19.7.			**GRADE METÁLICA ACESSO CASA DE MÁQUINAS**					**-**	**3.171,42**	
1.19.7.0.1.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	4,02	630,42	BDI 1	788,91	3.171,42	RA
1.19.8.			**VERGAS E CONTRAVERGAS**					**-**	**19.977,69**	
1.19.8.0.1.	SINAPI	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	180,50	63,42	BDI 1	79,36	14.324,48	RA
1.19.8.0.2.	SINAPI	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	90,80	49,75	BDI 1	62,26	5.653,21	RA
1.20.			**PINTURA**					**-**	**118.829,40**	
1.20.1.			**PAREDES INTERNAS**					**-**	**77.129,98**	
1.20.1.0.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	2.090,81	17,91	BDI 1	22,41	46.855,05	RA
1.20.1.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.090,81	11,57	BDI 1	14,48	30.274,93	RA
1.20.2.			**PAREDES EXTERNAS**					**-**	**29.450,58**	
1.20.2.0.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR - DETALHES DA FACHADA (ENXAIMEL ESTRUTURA PRÉ- MOLDADA)	M2	1.554,12	3,57	BDI 1	4,47	6.946,92	RA
1.20.2.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.554,12	11,57	BDI 1	14,48	22.503,66	RA
1.20.3.			**TETO**					**-**	**12.248,84**	
1.20.3.0.1.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	637,96	4,49	BDI 1	5,62	3.585,34	RA
1.20.3.0.2.	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	637,96	10,85	BDI 1	13,58	8.663,50	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.21.			**HIDROSSANITÁRIO**					**-**	**222.543,94**	
1.21.1.			**EQUIPAMENTOS**					**-**	**74.600,10**	
1.21.1.0.1.	Composição	AMAUC 17	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	285,15	BDI 1	356,84	7.850,48	RA
1.21.1.0.2.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	285,15	BDI 1	356,84	3.568,40	RA
1.21.1.0.3.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	33,00	300,65	BDI 1	376,23	12.415,59	RA
1.21.1.0.4.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	310,97	BDI 1	389,15	11.674,50	RA
1.21.1.0.5.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	503,90	BDI 1	630,58	10.089,28	RA
1.21.1.0.6.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	21,00	44,68	BDI 1	55,91	1.174,11	RA
1.21.1.0.7.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	712,92	BDI 1	892,15	4.460,75	RA
1.21.1.0.8.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	21,00	51,26	BDI 1	64,15	1.347,15	RA
1.21.1.0.9.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	275,92	BDI 1	345,29	3.107,61	RA
1.21.1.0.10.	Composição	AMAUC 19	BANCADA EM GRANITO SUSPENSA POR MÃO FRANCESA, 5 CUBAS COM FURO PARA TORNEIRA DE BANCADA (EXCLUSIVE TORNEIRA), COM RODBANCA E SAIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 3,00 X 0,50	UN	2,00	2.961,49	BDI 1	3.706,01	7.412,02	RA
1.21.1.0.11.	Composição	AMAUC 91	TORNEIRA AUTOMÁTICA COM SENSOR, JATO COMUM, MONOCOMANDO, 1/2 VOLTA, ALTURA MÍNIMA 10 CM, EM AÇO INOX, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	232,48	BDI 1	290,93	5.527,67	RA
1.21.1.0.12.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	60,10	BDI 1	75,21	977,73	RA
1.21.1.0.13.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	11,00	51,26	BDI 1	64,15	705,65	RA
1.21.1.0.14.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	912,16	BDI 1	1.141,48	2.282,96	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.21.1.0.15.	Composição	AMAUC 56	BANCO PARA VESTIÁRIO -2,08 X 0,70 - ALTURA TOTAL DE 46CM - COM LATERAIS EM ALVENARIA REBOCADA E REVESTIDA COM CERÂMICA, E ASSENTO EM GRANITO POLIDO	UN	2,00	801,58	BDI 1	1.003,10	2.006,20	RA
1.21.2.			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**-**	**61.376,57**	
1.21.2.1.			**ALIMENTAÇÃO**					**-**	**4.035,01**	
1.21.2.1.1.	SINAPI	94483	CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 32 MM (1 1/4") E DN RECALQUE 25 MM (1"), PARA EDIFICAÇÃO COM 4 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	1.218,03	BDI 1	1.524,24	3.048,48	RA
1.21.2.1.2.	SINAPI-I	3729	KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO	UN	1,00	118,40	BDI 1	148,17	148,17	RA
1.21.2.1.3.	Composição	AMAUC 42	EXECUÇÃO DE ABRIGO PARA PROTEÇÃO DE CAVALETE	UN	1,00	204,29	BDI 1	255,65	255,65	RA
1.21.2.1.4.	SINAPI	104056	REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	2,00	20,67	BDI 1	25,87	51,74	RA
1.21.2.1.5.	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	31,11	BDI 1	38,93	38,93	RA
1.21.2.1.6.	SINAPI	94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	16,52	BDI 1	20,67	41,34	RA
1.21.2.1.7.	SINAPI	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	5,52	BDI 1	6,91	20,73	RA
1.21.2.1.8.	SINAPI	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	7,14	BDI 1	8,93	44,65	RA
1.21.2.1.9.	SINAPI	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	53,57	BDI 1	67,04	67,04	RA
1.21.2.1.10.	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25,24	10,08	BDI 1	12,61	318,28	RA
1.21.2.2.			**ÁGUA FRIA**					**-**	**28.059,25**	
1.21.2.2.1.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	98,89	BDI 1	123,75	247,50	RA
1.21.2.2.2.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	57,28	BDI 1	71,68	358,40	RA
1.21.2.2.3.	SINAPI	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	78,03	BDI 1	97,65	97,65	RA
1.21.2.2.4.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	21,00	87,98	BDI 1	110,10	2.312,10	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.21.2.2.5.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	83,60	BDI 1	104,62	1.255,44	RA
1.21.2.2.6.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	17,67	BDI 1	22,11	22,11	RA
1.21.2.2.7.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	54,00	5,92	BDI 1	7,41	400,14	RA
1.21.2.2.8.	SINAPI	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	7,81	BDI 1	9,77	97,70	RA
1.21.2.2.9.	SINAPI	94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	7,56	BDI 1	9,46	18,92	RA
1.21.2.2.10.	SINAPI	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	12,94	BDI 1	16,19	64,76	RA
1.21.2.2.11.	SINAPI-I	829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	0,81	BDI 1	1,01	4,04	RA
1.21.2.2.12.	SINAPI-I	812	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	1,80	BDI 1	2,25	2,25	RA
1.21.2.2.13.	SINAPI	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	10,11	BDI 1	12,65	12,65	RA
1.21.2.2.14.	SINAPI	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	10,43	BDI 1	13,05	13,05	RA
1.21.2.2.15.	SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	9,96	BDI 1	12,46	99,68	RA
1.21.2.2.16.	SINAPI	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	14,09	BDI 1	17,63	70,52	RA
1.21.2.2.17.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	64,00	9,31	BDI 1	11,65	745,60	RA
1.21.2.2.18.	SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	12,62	BDI 1	15,79	157,90	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.21.2.2.19.	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	16,54	BDI 1	20,70	41,40	RA
1.21.2.2.20.	SINAPI	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	6,35	BDI 1	7,95	190,80	RA
1.21.2.2.21.	SINAPI	89541	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	6,10	BDI 1	7,63	7,63	RA
1.21.2.2.22.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	60,65	BDI 1	75,90	75,90	RA
1.21.2.2.23.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	240,61	22,62	BDI 1	28,31	6.811,67	RA
1.21.2.2.24.	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	63,71	30,56	BDI 1	38,24	2.436,27	RA
1.21.2.2.25.	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,01	23,69	BDI 1	29,65	534,00	RA
1.21.2.2.26.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,75	27,07	BDI 1	33,88	59,29	RA
1.21.2.2.27.	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34,00	7,40	BDI 1	9,26	314,84	RA
1.21.2.2.28.	SINAPI	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	11,26	BDI 1	14,09	112,72	RA
1.21.2.2.29.	SINAPI	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	17,74	BDI 1	22,20	22,20	RA
1.21.2.2.30.	SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	18,77	BDI 1	23,49	93,96	RA
1.21.2.2.31.	SINAPI	104012	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	21,78	BDI 1	27,26	81,78	RA
1.21.2.2.32.	SINAPI-I	3524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	18,00	6,89	BDI 1	8,62	155,16	RA
1.21.2.2.33.	SINAPI-I	20147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	27,00	4,57	BDI 1	5,72	154,44	RA
1.21.2.2.34.	SINAPI	102617	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3,00	2.926,53	BDI 1	3.662,26	10.986,78	RA
1.21.2.3.			**ÁGUA FRIA (REÚSO)**					**-**	**29.282,31**	
1.21.2.3.1.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	98,89	BDI 1	123,75	123,75	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.21.2.3.2.	SINAPI	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	78,03	BDI 1	97,65	97,65	RA
1.21.2.3.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	87,98	BDI 1	110,10	990,90	RA
1.21.2.3.4.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	17,67	BDI 1	22,11	22,11	RA
1.21.2.3.5.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	5,92	BDI 1	7,41	133,38	RA
1.21.2.3.6.	SINAPI	94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	7,56	BDI 1	9,46	18,92	RA
1.21.2.3.7.	SINAPI	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	12,94	BDI 1	16,19	32,38	RA
1.21.2.3.8.	SINAPI-I	829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	0,81	BDI 1	1,01	1,01	RA
1.21.2.3.9.	SINAPI-I	812	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	1,80	BDI 1	2,25	2,25	RA
1.21.2.3.10.	SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	9,96	BDI 1	12,46	199,36	RA
1.21.2.3.11.	SINAPI	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	16,59	BDI 1	20,76	41,52	RA
1.21.2.3.12.	SINAPI	103985	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	20,72	BDI 1	25,93	25,93	RA
1.21.2.3.13.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,00	9,31	BDI 1	11,65	256,30	RA
1.21.2.3.14.	SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	12,62	BDI 1	15,79	78,95	RA
1.21.2.3.15.	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	16,54	BDI 1	20,70	20,70	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.21.2.3.16.	SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	18,59	BDI 1	23,26	46,52	RA
1.21.2.3.17.	SINAPI	103951	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	14,02	BDI 1	17,54	17,54	RA
1.21.2.3.18.	SINAPI	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	6,35	BDI 1	7,95	79,50	RA
1.21.2.3.19.	SINAPI	89541	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	6,10	BDI 1	7,63	7,63	RA
1.21.2.3.20.	SINAPI	89426	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	8,93	BDI 1	11,18	22,36	RA
1.21.2.3.21.	SINAPI	89433	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	12,16	BDI 1	15,22	15,22	RA
1.21.2.3.22.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	60,65	BDI 1	75,90	75,90	RA
1.21.2.3.23.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	107,65	22,62	BDI 1	28,31	3.047,57	RA
1.21.2.3.24.	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	42,24	30,56	BDI 1	38,24	1.615,26	RA
1.21.2.3.25.	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25,72	23,69	BDI 1	29,65	762,60	RA
1.21.2.3.26.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,98	27,07	BDI 1	33,88	372,00	RA
1.21.2.3.27.	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	7,40	BDI 1	9,26	148,16	RA
1.21.2.3.28.	SINAPI	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	11,26	BDI 1	14,09	14,09	RA
1.21.2.3.29.	SINAPI	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	17,74	BDI 1	22,20	22,20	RA
1.21.2.3.30.	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	21,02	BDI 1	26,30	26,30	RA
1.21.2.3.31.	SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	18,77	BDI 1	23,49	23,49	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.21.2.3.32.	SINAPI	104012	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	21,78	BDI 1	27,26	27,26	RA
1.21.2.3.33.	SINAPI-I	20147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	21,00	4,57	BDI 1	5,72	120,12	RA
1.21.2.3.34.	SINAPI	102617	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	2.926,53	BDI 1	3.662,26	3.662,26	RA
1.21.2.3.35.	SINAPI	102620	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	6.844,82	BDI 1	8.565,61	17.131,22	RA
1.21.3.			**SANITÁRIO**					**-**	**86.567,27**	
1.21.3.1.			**ESGOTO**					**-**	**22.035,29**	
1.21.3.1.1.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	5,00	574,68	BDI 1	719,15	3.595,75	RA
1.21.3.1.2.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	67,00	BDI 1	83,84	1.006,08	RA
1.21.3.1.3.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	98,70	BDI 1	123,51	247,02	RA
1.21.3.1.4.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	20,01	BDI 1	25,04	300,48	RA
1.21.3.1.5.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,00	38,10	BDI 1	47,68	1.001,28	RA
1.21.3.1.6.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	34,00	12,55	BDI 1	15,71	534,14	RA
1.21.3.1.7.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	25,76	BDI 1	32,24	354,64	RA
1.21.3.1.8.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	49,00	10,21	BDI 1	12,78	626,22	RA
1.21.3.1.9.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	14,34	BDI 1	17,95	233,35	RA
1.21.3.1.10.	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	21,34	BDI 1	26,70	53,40	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.21.3.1.11.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	25,03	BDI 1	31,32	219,24	RA
1.21.3.1.12.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	13,71	BDI 1	17,16	120,12	RA
1.21.3.1.13.	SINAPI-I	10835	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	22,00	4,93	BDI 1	6,17	135,74	RA
1.21.3.1.14.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	38,50	BDI 1	48,18	96,36	RA
1.21.3.1.15.	SINAPI	104347	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	42,83	BDI 1	53,60	107,20	RA
1.21.3.1.16.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	27,00	46,03	BDI 1	57,60	1.555,20	RA
1.21.3.1.17.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	24,02	BDI 1	30,06	90,18	RA
1.21.3.1.18.	SINAPI	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	36,57	BDI 1	45,76	91,52	RA
1.21.3.1.19.	SINAPI	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	30,00	17,80	BDI 1	22,27	668,10	RA
1.21.3.1.20.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	8,87	BDI 1	11,10	88,80	RA
1.21.3.1.21.	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	14,62	BDI 1	18,30	54,90	RA
1.21.3.1.22.	SINAPI-I	20043	REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8,00	7,81	BDI 1	9,77	78,16	RA
1.21.3.1.23.	SINAPI-I	20045	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	8,11	BDI 1	10,15	20,30	RA
1.21.3.1.24.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	168,33	35,64	BDI 1	44,60	7.507,52	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.21.3.1.25.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	64,19	20,44	BDI 1	25,58	1.641,98	RA
1.21.3.1.26.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	28,44	25,60	BDI 1	32,04	911,22	RA
1.21.3.1.27.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,63	31,78	BDI 1	39,77	422,76	RA
1.21.3.1.28.	SINAPI-I	6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	21,00	10,41	BDI 1	13,03	273,63	RA
1.21.3.2.			**ESGOTO (GORDURA)**					**-**	**2.352,09**	
1.21.3.2.1.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	25,76	BDI 1	32,24	32,24	RA
1.21.3.2.2.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	10,21	BDI 1	12,78	25,56	RA
1.21.3.2.3.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	25,03	BDI 1	31,32	62,64	RA
1.21.3.2.4.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	13,71	BDI 1	17,16	102,96	RA
1.21.3.2.5.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	8,87	BDI 1	11,10	66,60	RA
1.21.3.2.6.	SINAPI-I	20043	REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	7,81	BDI 1	9,77	19,54	RA
1.21.3.2.7.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	16,39	35,64	BDI 1	44,60	730,99	RA
1.21.3.2.8.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,92	25,60	BDI 1	32,04	413,96	RA
1.21.3.2.9.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	358,64	BDI 1	448,80	897,60	RA
1.21.3.3.			**PLUVIAL**					**-**	**21.308,08**	
1.21.3.3.1.	SINAPI	97895	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00	192,32	BDI 1	240,67	722,01	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.21.3.3.2.	Cotação	20	FILTRO CICLO 500, SIFÃO LADRÃO 150MM, FREIO DÁGUA 150MM, CONJUNTO DE SUCÇÃO 1" 2,5M PARA TELHADOS ATÉ 800 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2.427,30	BDI 1	3.037,52	6.075,04	RA
1.21.3.3.3.	COTAÇÃO	57	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI DN 100 MM (04283/ORSE)	UN	13,00	38,22	BDI 1	47,83	621,79	RA
1.21.3.3.4.	SINAPI	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	17,00	33,28	BDI 1	41,65	708,05	RA
1.21.3.3.5.	SINAPI	89524	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	26,34	BDI 1	32,96	131,84	RA
1.21.3.3.6.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	13,00	39,50	BDI 1	49,43	642,59	RA
1.21.3.3.7.	SINAPI	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	115,52	BDI 1	144,56	289,12	RA
1.21.3.3.8.	SINAPI	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	5,00	69,35	BDI 1	86,78	433,90	RA
1.21.3.3.9.	SINAPI	104176	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	213,96	BDI 1	267,75	803,25	RA
1.21.3.3.10.	SINAPI	89565	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	48,31	BDI 1	60,46	60,46	RA
1.21.3.3.11.	SINAPI	89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	5,00	30,39	BDI 1	38,03	190,15	RA
1.21.3.3.12.	SINAPI	89677	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	68,49	BDI 1	85,71	85,71	RA
1.21.3.3.13.	SINAPI	104173	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	72,74	BDI 1	91,03	364,12	RA
1.21.3.3.14.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	229,80	29,08	BDI 1	36,39	8.362,42	RA
1.21.3.3.15.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	12,80	59,99	BDI 1	75,07	960,90	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.21.3.3.16.	SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	29,31	23,36	BDI 1	29,23	856,73	RA
1.21.3.4.			**VENTILAÇÃO**					**-**	**8.175,10**	
1.21.3.4.1.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	31,00	8,60	BDI 1	10,76	333,56	RA
1.21.3.4.2.	SINAPI	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	16,00	18,54	BDI 1	23,20	371,20	RA
1.21.3.4.3.	SINAPI	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	5,40	BDI 1	6,76	6,76	RA
1.21.3.4.4.	SINAPI	89817	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	13,29	BDI 1	16,63	66,52	RA
1.21.3.4.5.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	12,00	9,89	BDI 1	12,38	148,56	RA
1.21.3.4.6.	SINAPI	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	20,65	BDI 1	25,84	155,04	RA
1.21.3.4.7.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	108,91	11,95	BDI 1	14,95	1.628,20	RA
1.21.3.4.8.	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	55,81	20,46	BDI 1	25,60	1.428,74	RA
1.21.3.4.9.	SINAPI	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	35,51	BDI 1	44,44	177,76	RA
1.21.3.4.10.	SINAPI	104354	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	40,73	BDI 1	50,97	305,82	RA
1.21.3.4.11.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,00	15,17	BDI 1	18,98	322,66	RA
1.21.3.4.12.	SINAPI	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	53,25	BDI 1	66,64	133,28	RA
1.21.3.4.13.	Cotação	58	11148/ORSE Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação	UN	10,00	247,48	BDI 1	309,70	3.097,00	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.21.3.5.			**FOSSA E FILTRO**					**-**	**32.696,71**	
1.21.3.5.1.	SINAPI	98085	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,7 X 3,80 X H=1,5 M, VOLUME ÚTIL: 9690 L	UN	1,00	9.195,94	BDI 1	11.507,80	11.507,80	RA
1.21.3.5.2.	SINAPI	98093	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 2,50 X 4,30 X H=1,20 M, VOLUME ÚTIL: 11250 L	UN	1,00	14.045,82	BDI 1	17.576,94	17.576,94	RA
1.21.3.5.3.	SINAPI	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	2,00	570,37	BDI 1	713,76	1.427,52	RA
1.21.3.5.4.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	58,19	30,00	BDI 1	37,54	2.184,45	RA
1.22.			**INSTALAÇÕES ELETRICAS E DO CABEAMENTO ESTRUTURADO**					**-**	**444.992,93**	
1.22.1.			**PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES**					**-**	**91.647,24**	
1.22.1.0.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	11,53	72,59	BDI 1	90,84	1.047,39	RA
1.22.1.0.2.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	17,00	54,94	BDI 1	68,75	1.168,75	RA
1.22.1.0.3.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	5,00	74,14	BDI 1	92,78	463,90	RA
1.22.1.0.4.	SINAPI	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	5,00	16,42	BDI 1	20,55	102,75	RA
1.22.1.0.5.	SINAPI	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	12,00	65,40	BDI 1	81,84	982,08	RA
1.22.1.0.6.	SINAPI-I	1878	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	38,57	BDI 1	48,27	96,54	RA
1.22.1.0.7.	SINAPI-I	1895	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	8,00	21,92	BDI 1	27,43	219,44	RA
1.22.1.0.8.	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	223,28	19,49	BDI 1	24,39	5.445,80	RA
1.22.1.0.9.	SINAPI	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	176,00	124,23	BDI 1	155,46	27.360,96	RA
1.22.1.0.10.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	265,37	37,02	BDI 1	46,33	12.294,59	RA
1.22.1.0.11.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	370,44	26,87	BDI 1	33,63	12.457,90	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.22.1.0.12.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	33,61	25,04	BDI 1	31,34	1.053,34	RA
1.22.1.0.13.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	311,86	15,98	BDI 1	20,00	6.237,20	RA
1.22.1.0.14.	SINAPI-I	34707	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA	UN	1,00	1.253,82	BDI 1	1.569,03	1.569,03	RA
1.22.1.0.15.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	374,01	BDI 1	468,04	936,08	RA
1.22.1.0.16.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	141,54	BDI 1	177,12	354,24	RA
1.22.1.0.17.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	88,69	BDI 1	110,99	221,98	RA
1.22.1.0.18.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	12,33	BDI 1	15,43	46,29	RA
1.22.1.0.19.	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	65,58	BDI 1	82,07	246,21	RA
1.22.1.0.20.	SINAPI	97359	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 6 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	4.621,02	BDI 1	5.782,74	5.782,74	RA
1.22.1.0.21.	SINAPI	97892	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	2,00	380,66	BDI 1	476,36	952,72	RA
1.22.1.0.22.	COTAÇÃO	76	TAMPA DE FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE D400, CONFORME NBR10160, COM ARO PARA INSTALACAO, MEDIDAS 90X70CM	UN	2,00	1.745,67	BDI 1	2.184,53	4.369,06	RA
1.22.1.0.23.	SINAPI	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	2,00	593,39	BDI 1	742,57	1.485,14	RA
1.22.1.0.24.	SINAPI	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	306,23	BDI 1	383,22	766,44	RA
1.22.1.0.25.	SINAPI-I	11253	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	194,08	BDI 1	242,87	242,87	RA
1.22.1.0.26.	SINAPI	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	24,05	BDI 1	30,10	30,10	RA
1.22.1.0.27.	SINAPI	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	15,82	BDI 1	19,80	79,20	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.22.1.0.28.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	7,23	17,74	BDI 1	22,20	160,51	RA
1.22.1.0.29.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	46,85	7,27	BDI 1	9,10	426,34	RA
1.22.1.0.30.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	27,50	10,34	BDI 1	12,94	355,85	RA
1.22.1.0.31.	Cotação	16	CABO DE FIBRA ÓTICA DE 04 VIAS 62,5/125, AUTO SUSTENTAVEL, MULTIMODO 13478/ORSE	M	102,43	13,92	BDI 1	17,42	1.784,33	RA
1.22.1.0.32.	Composição	AMAUC 47	MURETA PARA QUADRO MEDIDOR (FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA), 282 X 30 X 200 CENTÍMETROS, COM PINGADEIRA EM CONCRETO ARMADO DE 282X40X5CM, CONFORME DETALHE FORNECIDO EM PROJETO ELÉTRICO	UN	1,00	2.323,37	BDI 1	2.907,47	2.907,47	RA
1.22.2.			**INSTALAÇÕES ELETRICAS INTERNAS**					**-**	**222.219,22**	
1.22.2.1.			**CONDUTORES DO SISTEMA ELÉTRICO**					**-**	**60.121,31**	
1.22.2.1.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.753,03	3,02	BDI 1	3,78	14.186,45	RA
1.22.2.1.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.631,94	4,35	BDI 1	5,44	25.197,75	RA
1.22.2.1.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.518,59	6,69	BDI 1	8,37	12.710,60	RA
1.22.2.1.4.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	688,38	9,32	BDI 1	11,66	8.026,51	RA
1.22.2.2.			**DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO**					**-**	**11.262,87**	
1.22.2.2.1.	SINAPI-I	39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	22,00	59,05	BDI 1	73,90	1.625,80	RA
1.22.2.2.2.	SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	24,00	116,62	BDI 1	145,94	3.502,56	RA
1.22.2.2.3.	SINAPI-I	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	12,00	118,70	BDI 1	148,54	1.782,48	RA
1.22.2.2.4.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	374,01	BDI 1	468,04	936,08	RA
1.22.2.2.5.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	141,54	BDI 1	177,12	354,24	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.22.2.2.6.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	88,69	BDI 1	110,99	221,98	RA
1.22.2.2.7.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	72,02	BDI 1	90,13	270,39	RA
1.22.2.2.8.	SINAPI	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	9,00	67,47	BDI 1	84,43	759,87	RA
1.22.2.2.9.	SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	64,51	BDI 1	80,73	484,38	RA
1.22.2.2.10.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	19,94	BDI 1	24,95	299,40	RA
1.22.2.2.11.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	19,00	12,33	BDI 1	15,43	293,17	RA
1.22.2.2.12.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	11,33	BDI 1	14,18	28,36	RA
1.22.2.2.13.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	41,00	10,42	BDI 1	13,04	534,64	RA
1.22.2.2.14.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	13,00	10,42	BDI 1	13,04	169,52	RA
1.22.2.3.			**OS QUADROS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA**					**-**	**8.737,51**	
1.22.2.3.1.	COTAÇÃO	65	12231/ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	1.095,20	BDI 1	1.370,53	8.223,18	RA
1.22.2.3.2.	Cotação	66	03836/ORSE Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	411,00	BDI 1	514,33	514,33	RA
1.22.2.4.			**INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA**					**-**	**41.003,38**	
1.22.2.4.1.	SINAPI	92867	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	81,00	33,72	BDI 1	42,20	3.418,20	RA
1.22.2.4.2.	SINAPI	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	110,00	18,77	BDI 1	23,49	2.583,90	RA
1.22.2.4.3.	SINAPI	92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	122,00	11,43	BDI 1	14,30	1.744,60	RA
1.22.2.4.4.	SINAPI	92871	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	21,07	BDI 1	26,37	158,22	RA
1.22.2.4.5.	SINAPI	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	254,00	15,71	BDI 1	19,66	4.993,64	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.22.2.4.6.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	816,88	11,38	BDI 1	14,24	11.632,37	RA
1.22.2.4.7.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.568,38	8,06	BDI 1	10,09	15.824,95	RA
1.22.2.4.8.	SINAPI	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	34,51	12,59	BDI 1	15,76	543,88	RA
1.22.2.4.9.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,30	15,62	BDI 1	19,55	103,62	RA
1.22.2.5.			**INTERRUPTORES E TOMADAS**					**-**	**18.996,56**	
1.22.2.5.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,00	32,27	BDI 1	40,38	1.130,64	RA
1.22.2.5.2.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	49,10	BDI 1	61,44	245,76	RA
1.22.2.5.3.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	65,91	BDI 1	82,48	494,88	RA
1.22.2.5.4.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	54,90	BDI 1	68,70	206,10	RA
1.22.2.5.5.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	39,29	BDI 1	49,17	491,70	RA
1.22.2.5.6.	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	63,14	BDI 1	79,01	316,04	RA
1.22.2.5.7.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	63,00	33,81	BDI 1	42,31	2.665,53	RA
1.22.2.5.8.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	38,13	BDI 1	47,72	95,44	RA
1.22.2.5.9.	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	56,57	BDI 1	70,79	495,53	RA
1.22.2.5.10.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	49,34	BDI 1	61,74	370,44	RA
1.22.2.5.11.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	36,00	52,12	BDI 1	65,22	2.347,92	RA
1.22.2.5.12.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,00	60,83	BDI 1	76,12	2.131,36	RA
1.22.2.5.13.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	40,36	BDI 1	50,51	606,12	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.22.2.5.14.	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	65,28	BDI 1	81,69	980,28	RA
1.22.2.5.15.	SINAPI	92019	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	94,65	BDI 1	118,45	710,70	RA
1.22.2.5.16.	SINAPI	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	97,15	BDI 1	121,57	243,14	RA
1.22.2.5.17.	Cotação	03	KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 12514/ORSE	UN	6,00	714,68	BDI 1	894,35	5.366,10	RA
1.22.2.5.18.	SINAPI-I	38091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	32,00	2,47	BDI 1	3,09	98,88	RA
1.22.2.6.			**LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS**					**-**	**82.097,59**	
1.22.2.6.1.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6,00	100,93	BDI 1	126,30	757,80	RA
1.22.2.6.2.	Composição	AMAUC 51	CHUVEIRO ELÉTRICO / ELETRONICO COM AJUSTE DE TEMPERATURA 6800W A 7500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	256,00	BDI 1	320,36	3.844,32	RA
1.22.2.6.3.	Cotação	62	11441/ORSE Luminária hermética de sobrepor para fluorescente tubular T5, 2x28w, IP65, modelo: Ourofort, ref.: 1527, da Ourolux ou similar - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	22,00	268,97	BDI 1	336,59	7.404,98	RA
1.22.2.6.4.	Composição	AMAUC 93	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REFLETOR LED SLIM POTÊNCIA:>= 100W, CERTIFICADO LM-80, IRC>80, TEMPERATURA DE COR: 6500K, MATERIAL: NYLON, VIDA ÚTIL ATÉ 25.000 HORAS, LUMINOSIDADE: >= 8800 LÚMENS, TENSÃO:100~240V, ÂNGULO: 120º, PROTEÇÃO:>=IP66, DIMENSÕES PROXIMADAS: COMPRIMENTO: 19 X LARGURA: 13 X ALTURA 5 CM	UN	10,00	93,27	BDI 1	116,72	1.167,20	RA
1.22.2.6.5.	Composição	AMAUC 94	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA DE PAREDE LED RETANGULAR TEMPERATURA DE COR 3000K, POTENCIA APROXIMADA 5W, COR MARRON, DIMENSOES APROXIMADAS:10CM DE ALTURA, 3,6CM DE COMPRIMENTO E 2CM DE LARGURA. FACHO DUPLO FECHADO, ANGULO DE ABERTURA MAX. 4 GRAUS, PARA CADA FACHO, VIDA UTIL 25000HS, IP 65	UN	8,00	217,63	BDI 1	272,34	2.178,72	RA
1.22.2.6.6.	Cotação	61	Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w , completa - fornecimento e instalação	UN	45,00	206,70	BDI 1	258,66	11.639,70	RA

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.22.2.6.7.	Composição	AMAUC 45	PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO ALUMÍNIO BRANCOLENTE:ACRÍLICO LEITOSO COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:ALUMÍNIO INJETADO FLUXO LUMINOSO: >= 2000LM POTÊNCIA: >=24W TENSÃO: 100-240V TEMPERATURA DE COR:>=6000K ACABAMENTO:PINTURA PÓ ÍNDICE DE PROTEÇÃO:IP20 DIMENSÕES APROX.:400 X 400 X 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	91,30	BDI 1	114,25	1.485,25	RA
1.22.2.6.8.	Composição	AMAUC 46	LUMINÁRIA COMERCIAL EMBUTIR COM DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO PARA LAMPADA TUBULAR LED T8 60CM -4X9/10W CORPO: EM CHAPA DE AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM POLIÉSTER. COR DA CARCAÇA: BRANCA SOQUETE:T8 (EQUIPADA COM SOQUETE EM POLICARBONATO ANTI-VIBRATÓRIO E ANTICHAMAS) INSTALAÇÃO: EMBUTIR MEDIDAS APROX.: 63X63X8,5CM NICHO:62X62CM FLUXO LUMINOSO >= 3600Lm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	166,00	247,59	BDI 1	309,83	51.431,78	RA
1.22.2.6.9.	Composição	AMAUC 95	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINÁRIA LINEAR LED INTEGRADO 120, POTÊNCIA: 12 A 20W, TEMPERATURA DE COR>= 5000K, MODELO: TUBULAR T5, MATERIAL: PVC, FLUXO MIN>=1260 LUMENS, VIDA ÚTIL: 25.000 HS, TENSÃO: AC100-240V, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, ÂNGULO DE ABERTURA: 120°, DIMENSÕES APROX: ALTURA: 3,5 CM, LARGURA: 2 CM, COMPRIMENTO: 120 CM	UN	24,00	72,85	BDI 1	91,16	2.187,84	RA
1.22.3.			**INSTALAÇÕES DO CABEAMENTO ESTRUTURADO**					**-**	**131.126,47**	
1.22.3.1.			**INFRA-ESTRUTURA**					**-**	**15.747,87**	
1.22.3.1.1.	SINAPI	92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34,00	11,43	BDI 1	14,30	486,20	RA
1.22.3.1.2.	SINAPI	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	18,77	BDI 1	23,49	23,49	RA
1.22.3.1.3.	SINAPI	92867	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	33,72	BDI 1	42,20	1.266,00	RA
1.22.3.1.4.	SINAPI	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	15,71	BDI 1	19,66	176,94	RA
1.22.3.1.5.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	207,74	8,06	BDI 1	10,09	2.096,10	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.22.3.1.6.	SINAPI	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	339,15	12,59	BDI 1	15,76	5.345,00	RA
1.22.3.1.7.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	137,34	15,62	BDI 1	19,55	2.685,00	RA
1.22.3.1.8.	SINAPI	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	37,82	18,68	BDI 1	23,38	884,23	RA
1.22.3.1.9.	SINAPI	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11,30	12,32	BDI 1	15,42	174,25	RA
1.22.3.1.10.	Cotação	44	RACK DE PISO 19" X 16 U X 570MM (PAREDE) PARA INFORMATICA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	2,00	684,44	BDI 1	856,51	1.713,02	RA
1.22.3.1.11.	COTAÇÃO	15	08439/ORSE Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	717,31	BDI 1	897,64	897,64	RA
1.22.3.2.			**TOMADAS DA REDE LÓGICA E EQUIPAMENTOS**					**-**	**115.378,60**	
1.22.3.2.1.	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1.597,22	8,32	BDI 1	10,41	16.627,06	RA
1.22.3.2.2.	SINAPI-I	39601	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	UN	80,00	32,03	BDI 1	40,08	3.206,40	RA
1.22.3.2.3.	SINAPI-I	39603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	UN	80,00	3,41	BDI 1	4,27	341,60	RA
1.22.3.2.4.	SINAPI	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	11,88	BDI 1	14,87	14,87	RA
1.22.3.2.5.	SINAPI	91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	15,29	BDI 1	19,13	229,56	RA
1.22.3.2.6.	SINAPI	91947	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34,00	9,75	BDI 1	12,20	414,80	RA
1.22.3.2.7.	SINAPI	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	1.179,64	BDI 1	1.476,20	5.904,80	RA
1.22.3.2.8.	SINAPI-I	39606	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	UN	80,00	24,27	BDI 1	30,37	2.429,60	RA
1.22.3.2.9.	Cotação	18	GUIA DE CABOS FECHADO 19" 1U	UN	4,00	16,74	BDI 1	20,95	83,80	RA
1.22.3.2.10.	Cotação	19	Switch Gerenciável 24P Giga + 4 Mini-Gbic SG 2404D Poe Max CONFORME MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO	UN	4,00	4.909,86	BDI 1	6.144,20	24.576,80	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.22.3.2.11.	Cotação	69	ACESS POINT de alto desempenho, montagem em teto, projetado para ambientes corporativos, com as seguintes características mínimas: •Dimensões Ø206 x 46 mm •Peso: 680 g •Material do invólucro Policarbonato •Material do suporte Aço inoxidável (SUS304) •Proteção contra intempéries IP54 •Interface de rede (1) Porta RJ45 1/2,5 GbE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	10,00	1.662,98	BDI 1	2.081,05	20.810,50	RA
1.22.3.2.12.	Cotação	70	MIKROTIK ROUTERBOARD RB5009UPR+S+IN 10GB SFP+ 2.5GB POE L5 + KIT RACK PARA MONTAGEM, CONFORME MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO	UN	1,00	2.699,10	BDI 1	3.377,65	3.377,65	RA
1.22.3.2.13.	Cotação	71	MINI DIO COMPLETO SC/APC PARA 6 FIBRAS SM 9/125 (BANDEJA, PIGTAIL E ACOPLADORES VERDES) CONFORME MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO	UN	2,00	161,35	BDI 1	201,91	403,82	RA
1.22.3.2.14.	Cotação	72	Cordão Óptico Duplex Multimodo ST ST,MIN. 1,5M PARA INTERLIGACAO DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO	UN	4,00	86,13	BDI 1	107,78	431,12	RA
1.22.3.2.15.	Cotação	73	Nobreak com tecnologia Line Interactive Senoidal, para gabinete Rack altura de 2 ou 3Us, microcontrolado de alta performance (tecnologia RISC), forma de onda de saída senoidal pura e com controle digital, gabinete metálico com pintura epóxi, bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento, completo com entrada e saida em 220V, potencia aparente de 1500VA conforme memorial tecnico descritivo.	UN	2,00	3.251,10	BDI 1	4.068,43	8.136,86	RA
1.22.3.2.16.	Cotação	74	11419/ORSE Régua (filtro de linha) com 8 tomadas	UN	3,00	19,04	BDI 1	23,83	71,49	RA
1.22.3.2.17.	Cotação	75	14064/ORSE Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	3,00	180,61	BDI 1	226,02	678,06	RA
1.22.3.2.18.	Cotação	78	13744/ORSE Cabo paralelo 2 x 2,5mm2 para som - Fornecimento e instalação	M	234,65	9,77	BDI 1	12,23	2.869,77	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.22.3.2.19.	Composição	AMAUC 96	Fornecimento e instalação de AMPLIFICADOR DE AUDIO PROFISSIONAL, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: ➢ Potência: 600W RMS @ 2x 300W (4 Ohms) ➢ Entrada: 2 canais independentes. Possibilidade de alterar o áudio de cada canal através de chave seletora MIC, stéreo (R ou L) AUX2, AUX1 / USB ➢ Canal 1: BT / USB / SD / FM Auxiliar. Stereo Input 1/2 entrada para microfone (P10 e XLR) com gongo e volume inteligente (com opção habilitado / desabilitado) ➢ Canal 2: Microfone (com função volume inteligente e gongo) ➢ Amplificador: Classe D ➢ Saída: Line Out 1 e Line Out 2 ➢ Equalizador: 2 vias (graves e agudos) ➢ Alimentação: Bivolt automático (com fonte chaveada 90 – 240V)	UN	1,00	2.272,19	BDI 1	2.843,42	2.843,42	RA
1.22.3.2.20.	Composição	AMAUC 97	Fornecimento e instalação de Caixa de som tipo arandela, de embutir, para fixação em forro com as seguintes características mínimas: □Modelo/Tipo: Coaxial – Tela alumínio □Potência mínima: 80W RMS □Alto-falante: 8″ □Woofer: Cone de vacum forming e borda de borracha □Tweeter: Neodímio e cone de myler □Impedância: 8 Ohms □Resposta de frequência: 50 – 20 KHZ □SPL (dB/W/m): 92	UN	16,00	430,61	BDI 1	538,87	8.621,92	RA
1.22.3.2.21.	Composição	AMAUC 98	Fornecimento e instalação de Subwoofer profissional do tipo ativo, construído em MDF com telar de alumínio na parte frontal, compatível com a saída de linha variável do amplificador de áudio possuindo as seguintes características mínimas: □Potência RMS: 600W @ 4Ω □Sistema acústico: Bass Reflex □Amplificador: Classe D □Resposta de frequência: 20 Hz – 200 Hz @ -10dB □Impedância de entrada: 47 KΩ □Alto-falante: 12″ com suspensão □Material do cone: Celulose com fibras longas □Sensibilidade de crossover ajustado em 50 Hz: 400mV □Sensibilidade de crossover ajustado em 200 Hz: 200mV	UN	2,00	2.954,62	BDI 1	3.697,41	7.394,82	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.22.3.2.22.	Composição	AMAUC 99	Fornecimento e instalação de Amplificador de audio com conexão direta com wifi, recursos de conexão IoT com aplicativo gratuito, suportes para rack 19", parafusos de fixação e as seguintes características mínimas: Potência RMS: 240W (2x120W @ 4Ω) Amplificador: 2x mono / Estéreo Classe D Número de canais: 2 IN / 2 OUT Sensibilidade do MICROFONE: 10 mVRMS @ 1 KHZ Sensibilidade do CANAL AUXILIAR: 300 mVRMS @ 1 KHZ Impedância do MIC: 2K2 Ω Impedância do AUX: 22K Ω Bivolt Automático: 100V~240V Dimensões aproximadas (AxLxP): 68x380x244mm Peso aproximado: 2,2Kg Conexão Wi-Fi: 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n	UN	1,00	1.431,93	BDI 1	1.791,92	1.791,92	RA
1.22.3.2.23.	Composição	AMAUC 100	Fornecimento e instalação de Caixas de som passivas, para fixação em parede, com suporte bi-articulado, telar metálico de proteção e as seguintes características mínimas: □Potência RMS: 120W □Impedância: 8 Ohms □Alto-falante: 8″ □Drive: 1″ □Resposta de frequência: 50 Hz a 20 KHz □Sensibilidade: 92dB □Cobertura vertical: 15º □Cobertura horizontal: 120º □Caixa acústica: Passiva □Dimensões aproximadas (AxLxP): 400x245x200mm	PAR	2,00	1.645,34	BDI 1	2.058,98	4.117,96	RA
1.23.			**PPCI**					**-**	**91.340,73**	
1.23.1.			**EXTINTORES**					**-**	**7.605,74**	
1.23.1.0.1.	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	4,00	611,77	BDI 1	765,57	3.062,28	RA
1.23.1.0.2.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	14,00	219,91	BDI 1	275,20	3.852,80	RA
1.23.1.0.3.	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	195,41	BDI 1	244,54	244,54	RA
1.23.1.0.4.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	19,00	18,76	BDI 1	23,48	446,12	RA
1.23.2.			**LUMINÁRIAS**					**-**	**7.080,40**	
1.23.2.0.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6,00	18,33	BDI 1	22,94	137,64	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.23.2.0.2.	Composição	AMAUC 58	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 60 LÂMPADAS LED DE 4 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	67,33	BDI 1	84,26	505,56	RA
1.23.2.0.3.	COTAÇÃO	27	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM DOIS PROJETORS LED, AUTONOMIA DE 3 HORAS, 3000 LUMENS - 13156/ORSE	UN	22,00	233,82	BDI 1	292,60	6.437,20	RA
1.23.3.			**PLACAS**					**-**	**1.995,86**	
1.23.3.0.1.	Cotação	28	PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA SAÍDA - SETA DIRECIONADA (50X32 CM)	UN	4,00	65,03	BDI 1	81,38	325,52	RA
1.23.3.0.2.	Cotação	29	PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICATICA SAÍDA (SEM SETA) (50X32 CM)	UN	12,00	69,29	BDI 1	86,71	1.040,52	RA
1.23.3.0.3.	Cotação	30	PLACA DE LOTAÇÃO MÁXIMA ACRÍLICO BRANCA (50X32)	UN	4,00	62,91	BDI 1	78,73	314,92	RA
1.23.3.0.4.	Composição	AMAUC 101	PLACA DE ACRÍLICO PARA INDICAÇÕES CONFORME PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO - PLACA PISCINA	M2	0,64	393,18	BDI 1	492,03	314,90	RA
1.23.4.			**BARRAS ANTIPÂNICO EM PORTAS**					**-**	**37.057,42**	
1.23.4.0.1.	SINAPI-I	39623	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA (CONFORME PPCI)	UN	22,00	891,86	BDI 1	1.116,07	24.553,54	RA
1.23.4.0.2.	SINAPI-I	39620	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA (CONFORME PPCI)	UN	12,00	832,66	BDI 1	1.041,99	12.503,88	RA
1.23.5.			**CORRIMÃO DUAS ALTURAS ARQUIBANCADA PISCINA**					**-**	**1.316,09**	
1.23.5.0.1.	Composição	AMAUC 41	CORRIMÃO DUAS ALTURAS CONFORME NBR 9050/2020, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.	M	5,36	196,21	BDI 1	245,54	1.316,09	RA
1.23.6.			**SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO**					**-**	**22.829,50**	
1.23.6.0.1.	Composição	AMAUC 59	HIDRANTE DE RECALQUE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", (CONEXÃO DIRETA DA MANGUEIRA DO CAMINHÃO DOS BOMBEIROS), EMBUTIDO EM MURETA DE ALVENARIA (70X150, ESPESSURA 30 CM)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.332,30	BDI 1	1.667,24	1.667,24	RA
1.23.6.0.2.	Composição	AMAUC 60	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	1.342,15	BDI 1	1.679,57	6.718,28	RA
1.23.6.0.3.	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	136,38	BDI 1	170,67	341,34	RA
1.23.6.0.4.	SINAPI	99623	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	407,71	BDI 1	510,21	510,21	RA
1.23.6.0.5.	SINAPI	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	48,61	BDI 1	60,83	121,66	RA
1.23.6.0.6.	Composição	AMAUC 61	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 MM (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE HIDRANTE - COM PINTURA VERMELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	74,00	113,54	BDI 1	142,08	10.513,92	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.23.6.0.7.	SINAPI	92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	140,36	BDI 1	175,65	1.756,50	RA
1.23.6.0.8.	SINAPI	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	191,84	BDI 1	240,07	1.200,35	RA
1.23.7.			**SISTEMA DE ALARME**					**-**	**12.642,22**	
1.23.7.0.1.	COTAÇÃO	31	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO COM SISTEMA DE 04 LAÇOS PARA ATÉ 396 DISPOSITIVOS, MARCA JFL, VULVANO - 400 OU SIMILAR - 12136/ORSE	UN	1,00	1.975,03	BDI 1	2.471,55	2.471,55	RA
1.23.7.0.2.	Cotação	32	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA VIDRO PARA INSTAÇÕES DE INCÊNDIO - 07861/ORSE	UN	7,00	136,16	BDI 1	170,39	1.192,73	RA
1.23.7.0.3.	Cotação	33	SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120 DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO - 11824/ORSE	UN	7,00	204,09	BDI 1	255,40	1.787,80	RA
1.23.7.0.4.	Cotação	34	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO CONVENCIONAL, MODELO VR-F, MARCA VERIN OU SIMILAR - 11978/ORSE	UN	16,00	106,77	BDI 1	133,61	2.137,76	RA
1.23.7.0.5.	SINAPI	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	15,71	BDI 1	19,66	275,24	RA
1.23.7.0.6.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32,00	17,79	BDI 1	22,26	712,32	RA
1.23.7.0.7.	SINAPI	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	18,77	BDI 1	23,49	352,35	RA
1.23.7.0.8.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	201,00	14,76	BDI 1	18,47	3.712,47	RA
1.23.8.			**PINTURA ASSENTOS ARQUIBANCADA**					**-**	**813,50**	
1.23.8.0.1.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	11,02	58,99	BDI 1	73,82	813,50	RA
1.24.			**DETALHES ENXAIMEL FACHADA**					**-**	**74.554,15**	
1.24.0.0.1.	Composição	AMAUC 89	ACABAMENTOS EM FACHADA EM ENXAIMEL COM TÁBUA APARELHADA 2,5X15CM EM MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ENVERNIZADA COM VERNIZ ESPECÍFICO PARA MADEIRAS EXTERNAS, 2 DEMÃOS	M	1.001,13	59,51	BDI 1	74,47	74.554,15	RA
1.25.			**ACESSIBILIDADE EQUIPAMENTOS**					**-**	**151.338,18**	
1.25.0.0.1.	Cotação	23	PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE, SEMI CABINADA, MODELO (UN140/1 ENTRADA)/OPOSTO (OP140/2 ENTRADA) DIM. CABINE 900X1400X1100MM, AÇO INOX POLIDO, FECHAMENTO ALUMÍNIO COMP.(ACM) PAINÉIS VIDRO LAMINADO,02 PARADAS PERC.3M CX. ALVENARIA, DA APTUS OU SIMILAR (13301/ORSE)	UN	1,00	39.276,90	BDI 1	49.151,11	49.151,11	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.25.0.0.2.	SINAPI	99841	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	64,92	915,77	BDI 1	1.145,99	74.397,67	RA
1.25.0.0.3.	Composição	AMAUC 41	CORRIMÃO DUAS ALTURAS CONFORME NBR 9050/2020, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.	M	58,74	196,21	BDI 1	245,54	14.423,02	RA
1.25.0.0.4.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	15,48	464,16	BDI 1	580,85	8.991,56	RA
1.25.0.0.5.	Cotação	06	PLACA DE ESTACIONAMENTO CADEIRANTE / IDOSO 50X70CM COM ADESIVO REFLEXIVO	UN	2,00	76,50	BDI 1	95,73	191,46	RA
1.25.0.0.6.	Cotação	52	POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, D=2" (50MM), ALTURA ÚTIL=2,50M, ALTURA TOTAL=3,20M (00799/ORSE)	UN	2,00	406,27	BDI 1	508,41	1.016,82	RA
1.25.0.0.7.	Cotação	07	FAIXA SINALIZADORA DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE AMARELA	UN	160,00	2,79	BDI 1	3,49	558,40	RA
1.25.0.0.8.	Cotação	08	PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO	UN	20,00	8,09	BDI 1	10,12	202,40	RA
1.25.0.0.9.	SINAPI-I	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	37,00	51,96	BDI 1	65,02	2.405,74	RA
1.26.			**PINTURA DE VAGAS ACESSÍVEIS**					**-**	**403,10**	
1.26.0.0.1.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	45,00	4,25	BDI 1	5,32	239,40	RA
1.26.0.0.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	2,88	45,42	BDI 1	56,84	163,70	RA
1.27.			**PAISAGISMO**					**-**	**2.391,41**	
1.27.0.0.1.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M - PALMEIRA RAFIS	UN	8,00	74,75	BDI 1	93,54	748,32	RA
1.27.0.0.2.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. - FOLHAGENS TIPO GRAVATINHA	UN	30,00	42,21	BDI 1	52,82	1.584,60	RA
1.27.0.0.3.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	9,48	4,61	BDI 1	5,77	54,70	RA
1.27.0.0.4.	SINAPI	98521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024	M2	9,48	0,32	BDI 1	0,40	3,79	RA
1.28.			**LETREIROS FACHADA**					**-**	**12.288,51**	
1.28.0.0.1.	Cotação	55	LETREIROS PARA FACHADAS CONFECCIONADO EM CAIXAS DE ACM 3MM, LATERAIS E FRENTE - FIXAÇÃO COM PINOS DIRETO NA ALVENARIA. LETREIROS PARA ESCRITAS: CORAL / DANÇA / PISCINA PÚBLICA / SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / ACADEMIA / PISCINA	1	1,00	10.530,00	BDI 2	12.288,51	12.288,51	RA
1.29.			**INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA PREFEITURA DE PERITIBA**					**-**	**8.185,68**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**	
1.29.0.0.1.	Composição	AMAUC 102	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE MAPA TÁTIL COM PEDESTAL (EQUIPAMENTO FORNECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA)	UN	1,00	36,95	BDI 1	46,24	46,24	RA
1.29.0.0.2.	Composição	AMAUC 103	MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO (CORRIMÃO FORNECIDO PELA PREFEITURA DE PERITIBA)	M	22,00	52,75	BDI 1	66,01	1.452,22	RA
1.29.0.0.3.	Composição	AMAUC 104	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO ESCADA PARA PISCINA 4 DEGRAUS EM AÇO INOX (VERTICAL) (EQUIPAMENTO FORNECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA)	UN	2,00	49,28	BDI 1	61,67	123,34	RA
1.29.0.0.4.	Composição	AMAUC 105	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PEÇAS/M) (MATERIAL FORNECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA	M	24,75	123,20	BDI 1	154,17	3.815,71	RA
1.29.0.0.5.	Composição	AMAUC 106	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL PINADO - PISO TÁTIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PEÇAS/M) (MATERIAL FORNECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA	M	19,10	22,17	BDI 1	27,74	529,83	RA
1.29.0.0.6.	Composição	2637	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CADEIRA ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE PARA PISCINA INOX HIDRÁULICO (EQUIPAMENTO FORNECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA)	UN	1,00	1.772,69	BDI 1	2.218,34	2.218,34	RA
1.30.			**SERVIÇOS FINAIS**					**-**	**6.015,87**	
1.30.0.0.1.	SINAPI	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	40,00	5,29	BDI 1	6,62	264,80	RA
1.30.0.0.2.	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	313,82	2,92	BDI 1	3,65	1.145,44	RA
1.30.0.0.3.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	1.225,48	1,96	BDI 1	2,45	3.002,43	RA
1.30.0.0.4.	SINAPI	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M2	1.026,59	0,81	BDI 1	1,01	1.036,86	RA
1.30.0.0.5.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	244,11	1,85	BDI 1	2,32	566,34	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA	PERITIBA - SC	25,14%	16,70%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA									**6.641.677,76**

PERITIBA - SC
Local

quinta-feira, 11 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GABRIELA MULLER POTTRATZ
CREA/CAU: 188711-7
ART/RRT: 10078381-5