

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
composição	001	CONCRETO ARMADO 25MPA (MATERIAL PARA 1M³ - 14 M² AREIA MOLDADA FORMAS DE ESCORAMENTO; 60KG DE AÇO CA50 COM MÃO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FORMAS) FUNDAÇÕES	m3		2.229,74	2.295,56
SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1	400,34	407,66
SINAPI	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,275	667,02	701,74
SINAPI-i	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	14	41,94	41,94
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,15	22,56	25,66
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	24,73	28,19
SINAPI	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,20	23,08
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	22,69	25,82
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,15	17,33	19,64
SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,5	1,37	1,37
SINAPI-i	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	8	10,30	10,30
SINAPI-i	43056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	0	10,87	10,87
SINAPI-i	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	0	9,43	9,43
SINAPI-i	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	22	11,48	11,48
SINAPI-i	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	0	11,55	11,55
SINAPI-i	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	30	10,89	10,89
SINAPI-i	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	1,8	21,08	21,08
composição	002	CONCRETO ARMADO 25MPA (MATERIAL PARA 1M³ - 14 M² AREIA MOLDADA FORMAS DE ESCORAMENTO; 60KG DE AÇO CA50 COM MÃO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FORMAS) VIGAS	m3		2.236,08	2.301,90
SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1	400,34	407,66
SINAPI	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,275	667,02	701,74
SINAPI-i	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	14	41,94	41,94
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,15	22,56	25,66
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	24,73	28,19
SINAPI	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,20	23,08
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	22,69	25,82
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,15	17,33	19,64
SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,5	1,37	1,37
SINAPI-i	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	20	10,30	10,30
SINAPI-i	43056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	0	10,87	10,87
SINAPI-i	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	0	9,43	9,43
SINAPI-i	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	0	11,48	11,48
SINAPI-i	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	40	11,55	11,55
SINAPI-i	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	0	10,89	10,89
SINAPI-i	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	1,8	21,08	21,08
composição	003	CONCRETO ARMADO 25MPA (MATERIAL PARA 1M³ - 14 M² AREIA MOLDADA FORMAS DE ESCORAMENTO; 75KG DE AÇO CA50 COM MÃO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FORMAS) PILARES	m3		2.371,85	2.437,67
SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1	400,34	407,66
SINAPI	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,275	667,02	701,74
SINAPI-i	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	14	41,94	41,94
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,15	22,56	25,66
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	24,73	28,19
SINAPI	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,20	23,08
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	22,69	25,82
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,15	17,33	19,64
SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,5	1,37	1,37
SINAPI-i	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	22	10,30	10,30
SINAPI-i	43056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	0	10,87	10,87
SINAPI-i	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	0	9,43	9,43
SINAPI-i	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	0	11,48	11,48
SINAPI-i	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	0	11,55	11,55
SINAPI-i	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	53	10,89	10,89
SINAPI-i	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	1,8	21,08	21,08
composição	004	CONCRETO ARMADO 25MPA (MATERIAL PARA 1M³ - 14 M² AREIA MOLDADA FORMAS DE ESCORAMENTO; 50KG DE AÇO CA50 COM MÃO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FORMAS) LAJES	m3		2.142,64	2.208,46
SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1	400,34	407,66

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,275	667,02	701,74
SINAPI-i	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	14	41,94	41,94
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,15	22,56	25,66
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	24,73	28,19
SINAPI	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,20	23,08
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	22,69	25,82
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,15	17,33	19,64
SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,5	1,37	1,37
SINAPI-i	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	0	10,30	10,30
SINAPI-i	43056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	0	10,87	10,87
SINAPI-i	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	0	9,43	9,43
SINAPI-i	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	42	11,48	11,48
SINAPI-i	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	8	11,55	11,55
SINAPI-i	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	0	10,89	10,89
SINAPI-i	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	1,8	21,08	21,08

					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

[illegible]

Responsável Técnico:	Vanessa Franczak
CREA/CAU:	A393541