



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 GORETTI RECAPEAMENTO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE GORETTI RECAPEAMENTO	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
GORETTI RECAPEAMENTO									630.624,69	
1.			PAVIMENTAÇÕES RUAS INTERIOR					-	630.624,69	
1.1.			ESTRADA GORETTI 8.042,00 M²					-	630.624,69	
1.1.1.	Composição	COMP-96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	8.042,00	2,42	BDI 1	2,89	23.241,38	RA
1.1.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	321,68	1.536,09	BDI 1	1.837,16	590.977,63	RA
1.1.3.	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	24.126,00	0,57	BDI 1	0,68	16.405,68	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
GORETTI TRECHO 1:INÍCIO LATITUDE -27.349198° LONGITUDE -51.867698° FINAL LATITUDE:-27.346431° LONGITUDE -51.867704°
GORETTI TRECHO 2: INÍCIO LATITUDE -27.336541° LONGITUDE -51.875888° FINAL LATITUDE:-27.333411° LONGITUDE -51.877877°

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0
Local
segunda-feira, 4 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: DANIEL JOCELIO FANTIN
CREA/CAU: 170122-0
ART/RRT: 0